



Kastelli maja tehasepaketi montaažitööde sisukirjeldus (eripakkumine Valokaari 132)

Montaažitöodes sisalduvad tööd:

- kogu maja kandesõrestiku montaaž;
- võimalike rõdude, varikatuste kandepostide/põhitalade montaaž;
- katusefermide montaaž;
- katuse, varikatuse aluskatte ja tuulutusroovi paigaldustööd;
- tuulesuunajate paigaldustööd;
- kogu maja tuuletõkke kipsplaadi paigaldustööd;
- välisseinte 200mm soojustuse, aurutõkkele ja horisontaal roovituse paigaldustööd;
- lae aurutõkkele ja roovituse paigaldustööd;
- aluspõranda olemasolul, võimalike kandev-ja jäikusseinte/talade paigaldustööd;
- aluspõranda olemasolul, kergvaheseinte karkassi paigaldustööd;
- kogu maja akende ja välisuste montaaživahuga paigaldustööd.

Montaažitöodes ei sisaldu:

- katuseroovituse/laudise ja tuulekasti äärelaudade paigaldustööd;
- katusekatte paigaldustööd;
- terrasside/treppide/rõdude ehitustööd;
- tugiposti jalgade betoonitööd;
- lagede soojustustööd;
- võimalike kiviseinte ehitustööd;
- tuuletõkke kipsplaadi vuukide teipimine/massiga täitmine;
- avatäidete montaaživahu teipimine/katmine;
- avatäidetele lukustuste paigaldustööd;
- ehitusjäägi utiliseerimine;
- objekti valve.

K-Majad OÜ
Reg. Nr. 10904576
KMKR nr. EE 100805341
Jaama 1; 11313; Tallinn

tel.+372 669 0503
fax+372 669 0502
<http://www.kastelli.com>
<http://www.kastelli.ee>

Nordea pank
a/a17000621171